2GAP-001-01 SPORTHAL RHOON

C= aangetroffen conditie

GC= gewenste condtie

Onderdeel	C	GC	Aantal	Eenheid	Start	Cyclus	Eenheidsprijs	Opmerkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Contant
2GAP-001-01 SPORTHAL RHOON									€ 194.522	€ 13.157	€ 11.609	€ 16.544	€ 271.653	€ 35.844	€ 45.094	€ 14.584	€ 19.974	€ 20.103	€ 103.638	€ 71.501	€ 68.938	€ 14.587	€ 30.864	€ 62.820	€ 23.973	€ 41.409	€ 35.980	€ 38.413	€ 192.659	€ 30.066	€ 23.295	€ 16.473	€ 279.678	€ 1.329.916
GAP GEMEENTE ALBRANDSWAARD																																		
SHR SPORTHAL RHOON																																		
GEB-ALG GEBOUW ALGEMEEN																																		
00 Algemeen																																		
0000 Onderhoudscontracten; algemeen																																		
000000 Onderhoudscontracten Dagelijks onderhoud bouwkundig			1	post					3.270	3.335	3.402	3.470	3.540	3.610	3.683	3.756	3.831	3.908	3.986	4.066	4.147	4.230	4.315	4.401	4.489	4.579	4.670	4.764	4.859	4.956	5.055	5.156	5.260	81.750
C Correctief			1635	m^2 BVO	2013	1 jaar	0,50		818	834	851	868	885	903	921	939	958	977	997	1.016	1.037	1.058	1.079	1.100	1.122	1.145	1.168	1.191	1.215	1.239	1.264	1.289	1.315	20.438
P Preventief			1635	m^2 BVO	2013	1 jaar	1,50		2.453	2.502	2.552	2.603	2.655	2.708	2.762	2.817	2.873	2.931	2.990	3.049	3.110	3.173	3.236	3.301	3.367	3.434	3.503	3.573	3.644	3.717	3.792	3.867	3.945	61.313
000000 Onderhoudscontracten Dagelijks onderhoud Elektrotechnisch			1	post					2.616	2.668	2.722	2.776	2.832	2.888	2.946	3.005	3.065	3.126	3.189	3.253	3.318	3.384	3.452	3.521	3.591	3.663	3.736	3.811	3.887	3.965	4.044	4.125	4.208	65.400
C Correctief			1635	m^2 BVO	2013	1 jaar	0,60	O.a. voor het uitvoeren van een NEN 3140 inspectie.	981	1.001	1.021	1.041	1.062	1.083	1.105	1.127	1.149	1.172	1.196	1.220	1.244	1.269	1.294	1.320	1.347	1.374	1.401	1.429	1.458	1.487	1.517	1.547	1.578	24.525
P Preventief			1635	m^2 BVO	2013	1 jaar	1,00		1.635	1.668	1.701	1.735	1.770	1.805	1.841	1.878	1.916	1.954	1.993	2.033	2.074	2.115	2.157	2.200	2.245	2.289	2.335	2.382	2.430	2.478	2.528	2.578	2.630	40.875
000000 Onderhoudscontracten Dagelijks onderhoud werktuigbouwkundig			1	post					3.188	3.252	3.317	3.383	3.451	3.520	3.590	3.662	3.736	3.810	3.886	3.964	4.043	4.124	4.207	4.291	4.377	4.464	4.554	4.645	4.738	4.832	4.929	5.028	5.128	79.706
C Correctief			1635	m^2 BVO	2013	1 jaar	1,00		1.635	1.668	1.701	1.735	1.770	1.805	1.841	1.878	1.916	1.954	1.993	2.033	2.074	2.115	2.157	2.200	2.245	2.289	2.335	2.382	2.430	2.478	2.528	2.578	2.630	40.875
P Preventief			1635	m^2 BVO	2013	1 jaar	0,95		1.553	1.584	1.616	1.648	1.681	1.715	1.749	1.784	1.820	1.856	1.893	1.931	1.970	2.009	2.049	2.090	2.132	2.175	2.218	2.263	2.308	2.354	2.401	2.449	2.498	38.831
63 Verlichting									10	595	1.264	1.026	10.124	644	2.082	383	8.029	1.454	1.481	414	9.495	754	1.603	1.301	9.408	817	2.640	4.127	83.069	1.844	1.878	525	12.042	113.034
6311 Standaard, onbewaakt, 220/230 v									10	340	1.264	1.026	7.418	368	2.082	383	8.029	1.155	1.481	414	9.495	431	1.603	1.301	9.408	466	2.640	485	83.069	1.465	1.878	525	12.042	106.534
631120 lichtinstallaties infra en schakelmateriaal Licht installaties infra - schakelmateriaal; algemeen	2	3	1	post	bj 2003				10																				72.886					49.060
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		10,00	Prioriteit 6 Beschadiging in de vorm van scheuren of gaten	10																									10
I2767 Inspectie NEN 2767			1635	m^2 BVO	2013		0,00																											
V Vervangen			1635	m^2 BVO	2033	30 jaar	30,00																						72.886					49.050
631130 Verlichtingsarmaturen Gloeilampen			33	Stuks						197	201	205	209	213	217	221	226	230	235	240	244	249	254	259	265	270	275	281	286	292	298	304	310	4.625
P Preventief			33	Stuks	2014	1 jaar	5,84			197	201	205	209	213	217	221	226	230	235	240	244	249	254	259	265	270	275	281	286	292	298	304	310	4.625
631130 Verlichtingsarmaturen PL - lichtbronnen			45	Stuks								672			714			757			804			853			905			960			1.019	5.069
P Preventief			45	Stuks	2016	3 jaar	14,08					672			714			757			804			853			905			960			1.019	5.069
631130 Verlichtingsarmaturen TL - lichtbronnen			148	Stuks									1.685				1.824				1.975				2.137				2.314				2.504	9.342
P Preventief			148	Stuks	2017	4 jaar	10,52						1.685				1.824				1.975				2.137				2.314				2.504	9.342
631130 Verlichtingsarmaturen TL - lichtbronnen > 4 meter			249	Stuks									4.418				4.782				5.176				5.602				6.064				6.564	24.487
P Preventief			249	Stuks	2017	4 jaar	16,39						4.418				4.782				5.176				5.602				6.064				6.564	24.487
631130 Verlichtingsarmaturen 1x8 W noodverlichting lichtbronnen			20	Stuks						143	146	149	152	155	158	161	165	168	171	175	178	182	185	189	193	197	201	205	209	213	217	221	226	3.370
P Preventief			20	Stuks	2014	1 jaar	7,02			143	146	149	152	155	158	161	165	168	171	175	178	182	185	189	193	197	201	205	209	213	217	221	226	3.370
631130 Verlichtingsarmaturen Halogeen lichtbronnen			71	Stuks							861		896		932		970		1.009		1.050		1.092		1.136		1.182		1.230		1.280		1.332	9.934
P Preventief			71	Stuks	2015	2 jaar	11,66				861		896		932		970		1.009		1.050		1.092		1.136		1.182		1.230		1.280		1.332	9.934
631130 Verlichtingsarmaturen Halogeen lichtbronnen 500W			3	Stuks							56		58		61		63		66		68		71		74		77		80		83		87	648
P Preventief			3	Stuks	2015	2 jaar	18,00				56		58		61		63		66		68		71		74		77		80		83		87	648
6354 Calamiteiten, centraal, 24v			1	Stuks						255			2.706	276				299				323				350		3.642		379				6.500
635410 Noodverlichtingsarmaturen Noodverlichtingscentrale SP-00	3	3	1	Stuks				Bouwjaar is onbekend.		255			2.706	276				299				323				350		3.642		379				6.500
P Preventief Accu's			2	Stuks	2014	4 jaar	125	Bij 2010 2 x 12V / 45 Ah.		255				276				299				323				350				379				1.500
V Vervangen			1	post	2017	15 jaar	2.500						2.706															3.642						5.000
65 Beveiliging									15	107	109	111	1.542	533	118	121	123	125	128	131	133	136	139	650	714	147	150	153	156	159	162	166	169	5.026
6513 Brand, brandbestrijding									15	107	109	111	1.542	533	118	121	123	125	128	131	133	136	139	650	714	147	150	153	156	159	162	166	169	5.026
651391 Handbrandblusmiddelen Brandslanghaspel	3	3	5	stuk(s)	bj 1984				15	77	78	80	1.510	83	84	86	88	90	91	93	95	97	99	101	673	105	107	109	111	114	116	118	121	3.550
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		15,00	Prioriteit 3 Ontbreken van verzegeling.	15																									15
PO Periodiek onderhoud			5	stuk(s)	2014	1 jaar	15,00			77	78	80	81	83	84	86	88	90	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	114	116	118	121	1.800
V Vervangen			5	stuk(s)	2017	24 jaar	181						980																					905
V Vervangen			5	stuk(s)	2017	12 jaar	83,00						449												570									830
651391 Handbrandblusmiddelen Brandblusser, poeder	2	3	1	stuk(s)						15	16	16	16	186	17	17	18	18	18	19	19	19	20	227	21	21	21	22	22	23	23	24	24	667
PO Periodiek onderhoud			1	stuk(s)	2014	1 jaar	15,00			15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19	20	20	21	21	21	22	22	23	23	24	24	360
V Vervangen			1	stuk(s)	2018	10 jaar	153							168										207										307
651391 Handbrandblusmiddelen Brandblusser, CO2	2	3	1	stuk(s)						15	16	16	16	265	17	17	18	18	18	19	19	19	20	323	21	21	21	22	22	23	23	24	24	809
PO Periodiek onderhoud			1	stuk(s)	2014	1 jaar	15,00			15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19	20	20	21	21	21	22	22	23	23	24	24	360
V Vervangen			1	stuk(s)	2018	10 jaar	225							248										302										449
GEVEL-N GEVEL NOORD									6.123			971	1.786		1.377		1.093	5.974		1.551			1.231			1.746		7.282	1.386			1.966	26.123
21 Buitenwanden									5.802			956			1.015		1.077	5.974		1.143			1.213			1.287		7.282	1.366			1.449	22.813
2110 Niet constructief, algemeen (verzamelniveau)									901			956			1.015		1.077			1.143			1.213			1.287			1.366			1.449	8.109
211005 Staal Damwand	2	3	100	m^2	bj 1984				901			956			1.015		1.077			1.143			1.213			1.287			1.366			1.449	8.109
I2767 Inspectie NEN 2767			100	m^2	2013		0,00																											
R Reinigen			100	m^2	2013	3 jaar	9,01		901			956			1.015		1.077			1.143			1.213			1.287			1.366			1.449	8.109
2120 Constructief, algemeen (verzamelniveau)									4.901									5.974											7.282					14.702
212003 Metselwerk Metselwerk	3	3	150	m^2	bj 1984				4.901									5.974											7.282					14.702
I2767 Inspectie NEN 2767			150	m^2	2013		0,00																											
IMP Impregneren			150	m^2	2013	10 jaar	18,37		2.756									3.359											4.095					8.267
R Reinigen			150	m^2	2013	10 jaar	14,30		2.145									2.615											3.187					6.435
31 Buitenwandopeningen									322			14	1.786		362		16				408			18			459			21			517	3.312
3140 Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau)									322			14	1.786		362		16				408			18			459			21			517	3.312
314001 Hout Deuren en kozijn berging	3	3	1	Stuks	bj 1984				322			14	1.786		362		16				408			18			459			21			517	3.312
H Hang / sluitwerk			1	Stuks	2013	3 jaar	13,57		14			14			15		16				17			18			19			21			22	122
I2767 Inspectie NEN 2767			1	Stuks	2013		0,00																											
S Geheel schilderen (100%)			1	Stuks	2013	6 jaar	308		308						347						391						440						495	1.540
V Vervangen (standaard) deuren en kozijn, inclusief gronden en afschilderen.			1	Stuks	2017	30 jaar	1.650						1.786																					1.650
GEVEL-O GEVEL OOST									1.802			1.095	2.122		2.029		1.233			2.285		2.586	1.389			2.573			1.564			6.051	23.147
21 Buitenwanden									991			1.052	2.122		1.116		1.184			1.257		2.586	1.334			1.416			1.502			4.747	14.801
2110 Niet constructief, algemeen (verzamelniveau)									991			1.052			1.116		1.184			1.257			1.334			1.416			1.502			1.594	8.920
211005 Staal Damwand	1	3	110	m^2	bj 1984				991			1.052			1.116		1.184			1.257			1.334			1.416			1.502			1.594	8.920
I2767 Inspectie NEN 2767			110	m^2	2013		0,00																											
R Reinigen			110	m^2	2013	3 jaar	9,01		991			1.052			1.116		1.184			1.257			1.334			1.416			1.502			1.594	8.920
2120 Constructief, algemeen (verzamelniveau)													2.122									2.586											3.153	5.881
212003 Metselwerk Metselwerk	3	3	60	m^2	bj 1984								2.122									2.586											3.153	5.881
I2767 Inspectie NEN 2767			60	m^2	2013		0,00																											
IMP Impregneren			60	m^2	2017	10 jaar	18,37						1.193										1.454										1.773	3.307
R Reinigen			60	m^2	2017	10 jaar	14,30						929										1.132										1.380	2.574
31 Buitenwandopeningen									811			43	4.471		913		49			1.028			55			1.158			62			1.304	8.347
3140 Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau)									811			43	4.471		913		49			1.028			55			1.158			62			1.304	8.347
314001 Hout Deuren en kozijn	4	3	3	Stuks	bj 1984				811			43	4.471		913		49			1.028			55			1.158			62			1.304	8.347
H Hang / sluitwerk			3	Stuks	2013	3 jaar	13,57		41			43			46		49			52			55			58			62			65	366
I2767 Inspectie NEN 2767			3	Stuks	2013		0,00																											
S Geheel schilderen (100%)			2	Stuks	2013	6 jaar	308		616						694						781						880						991	3.080
S Geheel schilderen (100%)			1	Stuks	2013	6 jaar	154		154						173						195						220						248	770
V Vervangen (standaard) deuren en kozijn, inclusief gronden en afschilderen.			2	Stuks	2017	30 jaar	1.650						3.572																					3.300
V Vervangen (standaard) deur, inclusief gronden en afschilderen.			1	Stuks	2017	30 jaar	831						899																					831
GEVEL-W GEVEL WEST									6.727			1.043	4.590		3.881		1.174	2.987		4.371			1.322			4.922		3.641	1.489			5.543	33.584
21 Buitenwanden									3.351			956			1.015		1.077	2.987		1.143			1.213			1.287		3.641	1.366			1.449	15.460
2110 Niet constructief, algemeen (verzamelniveau)									901			956			1.015		1.077			1.143			1.213			1.287			1.366			1.449	8.109
211005 Staal Damwand	3	3	100	m^2	bj 1984				901			956			1.015		1.077			1.143			1.213			1.287			1.366			1.449	8.109
I2767 Inspectie NEN 2767			100	m^2	2013		0,00																											
R Reinigen			100	m^2	2013	3 jaar	9,01		901			956			1.015		1.077			1.143			1.213			1.287			1.366			1.449	8.109
2120 Constructief, algemeen (verzamelniveau)									2.450									2.987											3.641					7.351
212003 Metselwerk Metselwerk	2	3	75	m^2	bj 1984				2.450									2.987											3.641					7.353
I2767 Inspectie NEN 2767			75	m^2	2013		0,00																											
IMP Impregneren			75	m^2	2013	10 jaar	18,37		1.378									1.679											2.047					4.133
R Reinigen			75	m^2	2013	10 jaar	14,30		1.073									1.307											1.594					3.218
31 Buitenwandopeningen									3.376			86	4.590		2.867		97			3.228			110			3.635			123			4.094	18.124
3140 Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau)									3.376			86	4.590		2.867		97			3.228			110			3.635			123			4.094	18.124
314001 Hout Ramen en deuren incl kozijnen	4	3	8	Stuks	bj 1984				3.376			86	4.590		2.867		97			3.228			110			3.635			123			4.094	18.124
H Hang / sluitwerk			6	Stuks	2013	3 jaar	13,57		81			86			92		97			103			110			116			123			131	733
I2767 Inspectie NEN 2767			8	Stuks	2013		0,00																											
S Geheel schilderen (100%)			8	Stuks	2013	6 jaar	308		2.464						2.775						3.125						3.519						3.963	12.320
V Vervangen (standaard) deuren en kozijn, inclusief gronden en afschilderen.			1	Stuks	2017	30 jaar	1.650						1.786																					1.650
V Vervangen inclusief HR++ beglazing.			5	Stuks	2017	30 jaar	518						2.804																					2.591
V Vervangen (standaard) deur, inclusief gronden en afschilderen.			1	Stuks	2013	30 jaar	831		831																									831
GEVEL-Z GEVEL ZUID									7.695			43	7.171		3.514		49	5.575		3.958			55			4.457		6.796	62			5.019	36.113
21 Buitenwanden									4.574									5.575											6.796					13.721
2120 Constructief, algemeen (verzamelniveau)									4.574									5.575											6.796					13.721
212003 Metselwerk Metselwerk	2	3	140	m^2	bj 1984				4.574									5.575											6.796					13.721
I2767 Inspectie NEN 2767			140	m^2	2013		0,00																											
IMP Impregneren			140	m^2	2013	10 jaar	18,37		2.572									3.135											3.822					7.715
R Reinigen			140	m^2	2013	10 jaar	14,30		2.002									2.440											2.975					6.006
31 Buitenwandopeningen									3.121			43	7.171		3.514		49			3.958			55			4.457			62			5.019	22.392
3140 Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau)									3.121			43	7.171		3.514		49			3.958			55			4.457			62			5.019	22.392
314001 Hout Ramen en deuren incl. kozijnen	4	3	10	Stuks	bj 1984				3.121			43	7.171		3.514		49			3.958			55			4.457			62			5.019	22.392
H Hang / sluitwerk			3	Stuks	2013	3 jaar	13,57		41			43			46		49			52			55			58			62			65	366
I2767 Inspectie NEN 2767			10	Stuks	2013		0,00																											
S Geheel schilderen (100%)			10	Stuks	2013	6 jaar	308		3.080						3.469					3.906							4.399						4.954	15.400
V Vervangen (standaard) deuren en kozijn, inclusief gronden en afschilderen.			1	Stuks	2017	30 jaar	1.650						1.786																					1.650
V Vervangen inclusief HR++ beglazing.			8	Stuks	2017	30 jaar	518						4.486																					4.145
V Vervangen (standaard) deur, inclusief gronden en afschilderen.			1	Stuks	2017	30 jaar	831						899																					831
NIVO-00 BEGANE GROND									16.115	2.420		144	197.297	17.172	18.312		295	1.538	41.327	58.512	15.802	970	10.432	20.716	345	20.035	3.493	15.032	12.136	6.522			208.072	520.877

2GAP-001-01 SPORTHAL RHOON

C= aangetroffen conditie

GC= gewenste condtie

Onderdeel	C	GC	Aantal	Eenheid	Start	Cyclus	Eenheidsprijs	Opmerkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Contant
22 Binnenwanden									5.852				15.538	6.461					7.134					7.876					8.696				23.089	57.970
2210 Niet constructief, algemeen (verzamelniveau)									5.852				15.538	6.461					7.134					7.876					8.696				23.089	57.970
221000 Algemeen Scheidingswand sporthal	3	3	150	m²									15.538																				23.089	28.710
I2767 Inspectie NEN 2767			150	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			150	m²	2017	20 jaar	95,70						15.538																				23.089	28.710
221003 Metselwerk Steens muur tussen kleedruimten gang en sporthal	4	3	110	m²	bj 1984				5.852					6.461					7.134					7.876					8.696					29.260
C Repareren/herstellen			20	m²	2013	5 jaar	293		5.852					6.461					7.134					7.876					8.696					29.260
I2767 Inspectie NEN 2767			110	m²	2013		0,00																											
32 Binnenwandopening									2.967			144	12.016		2.754			162		3.419	3.102		4.751	183			3.493			206			9.725	34.345
3240 Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau)									2.967			144	12.016		2.754			162		3.419	3.102		4.751	183			3.493			206			9.725	34.345
324001 Hout Deuren en kozijnen	3	3	10	Stuks	bj 1984				1.926			144			1.887			162		3.419	2.125			183			2.393			206			2.695	11.924
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		250	Prioriteit 7 Beschadiging	250																									250
H Hang / sluitwerk			10	Stuks	2013	3 jaar	13,57		136			144			153			162			172			183			194			206			218	1.221
I2767 Inspectie NEN 2767			10	Stuks	2013		0,00																											
S Schilderen			10	Stuks	2013	6 jaar	154		1.540						1.734						1.953						2.199						2.477	7.700
V Vervangen			10	Stuks	2024	40 jaar	275													3.419														2.750
324001 Hout Deuren en kozijnen diverse ruimten	3	3	20	Stuks	bj 1984				1.041				8.118		867						977						1.100						1.238	11.621
H Hang / sluitwerk			20	Stuks	2013		13,57		271																									271
I2767 Inspectie NEN 2767			20	Stuks	2013		0,00																											
S Schilderen			20	Stuks	2013	6 jaar	38,50		770						867						977						1.100						1.238	3.850
V Vervangen			20	Stuks	2017	30 jaar	375						8.118																					7.500
324001 Hout Ramen tussen kantine en sporthal	3	3	60	m²									3.897										4.751										5.791	10.802
I2767 Inspectie NEN 2767			60	m²	2013		0,00																											
S Schilderen			60	m²	2017	10 jaar	60,01						3.897										4.751										5.791	10.802
42 Binnenwandafwerkingen													1.665							28.023														24.076
4210 Binnenwandafwerkingen, algemeen													1.665							28.023														24.076
421000 Algemeen Kantine en kantoor	2	3	80	m²	bj 2003								1.665																					1.538
I2767 Inspectie NEN 2767			80	m²	2013		0,00																											
S Schilderen			80	m²	2017		19,23						1.665																					1.538
421012 Keramisch Douche/kleed, sanitairruimten en keuken	3	3	250	m²	bj 1984															28.023														22.538
I2767 Inspectie NEN 2767			250	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			250	m²	2024	40 jaar	90,15													28.023														22.538
43 Vloerafwerkingen									1.724	2.164			42.367						11.483	27.070			508					1.847	333	3.215			60.916	116.050
4310 Verhoogd, algemeen													40.578																				60.297	74.976
431009 Kunststof Sportvloer	2	3	1136	m²									40.578																				60.297	74.976
I2767 Inspectie NEN 2767			1136	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			1136	m²	2017	20 jaar	33,00						40.578																				60.297	74.976
4320 Niet verhoogd, algemeen									1.724	2.164			1.789						11.483	27.070			508					1.847	333	3.215			619	41.074
432009 Kunststof Grlrd Kantine en kantoor	3	3	190	m²	bj 2003				1.500										11.210															10.696
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		1.500	Prioriteit 5 Scheuren niet constructief Losliggende afwerking	1.500																									1.500
I2767 Inspectie NEN 2767			190	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			190	m²	2023	20 jaar	48,40												11.210															9.196
432012 Keramisch Douche/kleed, sanitaire ruimten en keuken	3	3	220	m²	bj 1984															24.433														19.650
I2767 Inspectie NEN 2767			220	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			220	m²	2024	40 jaar	89,32													24.433														19.650
432017 Linoleum Kantoor en scheidsrechtersruimten	3	3	25	m²	bj 1984								1.372															1.847						2.536
I2767 Inspectie NEN 2767			25	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			25	m²	2017	15 jaar	50,71						1.372															1.847						2.536
432019 Tapijt Entree	3	3	6	m²						2.164										2.638										3.215				6.364
I2767 Inspectie NEN 2767			6	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			6	m²	2014	10 jaar	354			2.164										2.638										3.215				6.364
432024 Cementdek Berging keuken	4	3	10	m²					224										273										333					673
I2767 Inspectie NEN 2767			10	m²	2013		0,00																											
S Schilderen			10	m²	2013	10 jaar	22,43		224										273										333					673
432061 Dilatatie Douche/kleed, sanitaire ruimten en keuken	3	3	25	m²									417										508										619	1.155
I2767 Inspectie NEN 2767			25	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			25	m²	2017	10 jaar	15,40						417										508										619	1.155
45 Plafondafwerkingen									500				4.244						8.917				5.173										6.306	19.577
4510 Verlaagd, algemeen									500										8.917															7.815
451020 Mineraal Kantine en kantoor	3	3	190	m²	bj 2003				500										8.917															7.815
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		500	Prioriteit 6 Vochtschade, materiaal uitgezakt	500																									500
I2767 Inspectie NEN 2767			190	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			190	m²	2023	20 jaar	38,50												8.917															7.315
4520 Niet verlaagd, algemeen													4.244										5.173										6.306	11.762
452023 Stucwerk Plafonds diverse ruimten	2	3	232	m²									4.244										5.173										6.306	11.762
I2767 Inspectie NEN 2767			232	m²	2013		0,00																											
S Schilderen			232	m²	2017	10 jaar	16,90						4.244										5.173										6.306	11.762
52 Afvoeren									500				11.853																					11.450
5240 Gecombineerd, algemeen (verzamelniveau)									500				11.853																					11.450
524010 Leidingen afvoer gecombineerde riolering Leidingen afvoer gecombineerde riolering, kunststof; algemeen	3	3	1635	m³ BVO	bj 1984				500				11.853																					11.450
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		500	Prioriteit 7 Verstopping regelmatig bij met name de bar. Stelpost voor nader specialistisch onderzoek excl. herstelkosten.	500																									500
V Vervangen			1	post	2017	25 jaar	10.950						11.853																					10.950
53 Water									850				12.388	562										685				4.764						16.582
5310 Drinkwater, algemeen (verzamelniveau)									850				12.388															4.764						15.565
531000 Leidingen drinkwaterinstallatie drinkwaterinstallatie, metaal; warm	3	3	1635	m³ BVO	bj 1984				350				2.832															2.382						4.601
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		350	Prioriteit 8 Loszittende isolatiedelen	350																									350
V Vervangen			1635	m³ BVO	2017	15 jaar	1,60						2.832															2.382						4.251
531000 Leidingen drinkwaterinstallatie drinkwaterinstallatie, metaal; koud	3	3	1635	m³ BVO	bj 1984				500				9.557															2.382						10.964
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		500	Prioriteit 8 Loszittende isolatiedelen	500																									500
V Vervangen			1635	m³ BVO	2017	15 jaar	5,40						9.557															2.382						10.464
5321 Verwarmd tapwater, direct verwarmd met voorraad														562										685										1.017
532120 Voorraadboilers elektrisch Voorraadboiler elektrisch close - in / up 10 liter	2	3	1	Stuks	bj 0									562										685										1.017
V Vervangen			1	Stuks	2018	10 jaar	509							562										685										1.017
54 Gassen															1.841																			1.635
5411 Brandstof, aardgasvoorziening															1.841																			1.635
541100 Algemeen	3	3	1635	m³ BVO	bj 1984										1.841																			1.635
V Vervangen			1635	m³ BVO	2019	35 jaar	1,00								1.841																			1.635
56 Warmtedistributie									850				1.461		13.717				768							7.956							2.171	22.042
5611 Water: Radiatorensysteem									850				1.461		13.717				768							7.956							2.171	22.042
561110 Radiatoren <2000 mm	2	3	7	Stuks	bj 0			Bevinden zich in de aanbouw.											768							7.956								6.312
V Vervangen			7	Stuks	2030	35 jaar	812																			7.956								5.682
V Vervangen therm. knop			7	Stuks	2023	20 jaar	59,00												503															413
V Vervangen voetventiel			7	Stuks	2023	20 jaar	31,00												265															217
561110 Radiatoren <2000 mm	4	3	15	Stuks	bj 1984				850				1.461		13.717																		2.171	15.730
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		850	Prioriteit 6 Corrosie Prioriteit 5 Ontbrekende of verwijderde bevestigingsmiddelen	850																									850
V Vervangen			15	Stuks	2019	35 jaar	812								13.717																			12.180
V Vervangen therm. knop			15	Stuks	2017	20 jaar	59,00						958																				1.423	1.770
V Vervangen voetventiel			15	Stuks	2017	20 jaar	31,00						503																				748	930
57 Luchtbehandeling									450				6.609								1.837												3.609	10.248
5771 Centrale luchtbehandeling, luchtbehandelingsinstallatie									450				6.609								1.837												3.609	10.248
577160 Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal Plafondrooster lage luchtheoveelheid met volumeregelaar incl aansluitbox	2	3	3	Stuks	bj 0			Bevinden zich in de kantine.													1.837													1.448
V Vervangen			3	Stuks	2025	25 jaar	483														1.837													1.448
577160 Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal Ventilatierooster	4	3	8	Stuks	bj 1984			Bevinden zich in de sporthal.	200				4.180																					4.062
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		200	Prioriteit 5 Beschadiging in de vorm van deuken: intensiteit eindstadium	200																									200
V Vervangen			8	Stuks	2017	25 jaar	483						4.180																					3.862
577160 Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal Ventilatieroset <200mm	3	3	33	Stuks	bj 0			Bevinden zich in de sporthal.	250				2.429																				3.609	4.738
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		250	Prioriteit 4 Luchtstijlige lekkage bij kanaalverbinding Prioriteit 4 Vervuiling	250																									250
V Vervangen			33	Stuks	2017	20 jaar	68,00						2.429																				3.609	4.488
58 Regeling klimaat en sanitair																			956															784
5820 Centrale melding, meting en sturing, algemeen																			956															784
582040 Centraal meld- en bedieningspanelen Centraal meld - en bedieningspanel; algemeen	2	3	1	Stuks	bj 0			Ventilatie kantine.											956															784
V Vervangen			1	Stuks	2023	20 jaar	784												956															784
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen									50																					600				446
6132 Kanalisatie									50																					600				446
613220 Wandgoten, plintgoten en vloergoten Wandgoot alum. 120 mm GWO - 4	2	3	6	m³	bj 1984			Bevindt zich in de kantine.																						600				396
V Vervangen			6	m³	2034	50 jaar	66,00																							600				396
613220 Wandgoten, plintgoten en vloergoten Wandgoot symetrisch 120 mm GWO - 5	1	3	20	m³	bj 2003			Bevindt zich in de vergaderruimte en nabij bar.																										

2GAP-001-01 SPORTHAL RHOON

C= aangetroffen conditie

GC= gewenste condtie

Onderdeel	C	GC	Aantal	Eenheid	Start	Cyclus	Eenheidsprijs	Opmerkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Contant
V Vervangen			20	m²	2053	50 jaar	66,00																											
613220 Wandgoten, plintgoten en vloergoten Wandgoot kunststof	3	3	10	m³	bj 2003			Bevindt zich in de cv ruimte.	50																									50
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		50,00	Prioriteit 6 Ontbreken van deksel	50																									50
I2767 Inspectie NEN 2767			10	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			10	m²	2053	50 jaar	44,00																											
62 Krachtstroom									515				5.363																					5.470
6221 Laagspanning, onbewaakt, 230 v - 380 v									515				5.363																					5.470
622110 Krachtgroepenkasten Kracht verdeelinrichtingen; HKL	3	3	1	post	bj 1984			Bestaat o.a. uit: 1 x hoofdschakelaar 160A; 18 x KII 230V groep, 7 x KII 400V groep 1 x KIII 400V groep; 19 x relais 24V	515				5.363																					5.470
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		515	Prioriteit 3 Geen waarschuwingstekens op deuren Prioriteit Geen tekeningen / schema's aanwezig	515																									515
I2767 Inspectie NEN 2767			1	post	2013		0,00																											
V Vervangen			1	post	2017	30 jaar	4.955						5.363																					4.955
63 Verlichting									1.105				35.977						11.063							11.727		1.686	1.389				51.598	85.965
6311 Standaard, onbewaakt, 220/230 v									890				27.398						11.063							11.727			1.389				40.712	69.898
631110 lichtgroepenkasten Licht verdeelinrichtingen; L1	1	3	1	post	bj 2003			Bestaat uit: 9 x I.A. 2p B16A.																					944					635
V Vervangen			1	post	2033	30 jaar	635																						944					635
631110 lichtgroepenkasten Licht verdeelinrichtingen; L2	1	3	1	post	bj 2003			Bestaat uit: 4 x I.A. 4p B6A, 1 x I.A. 4p C16A.																					446					300
V Vervangen			1	post	2033	30 jaar	300																						446					300
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw tbv sportaccomodatie 3x58 W balvast	3	3	83	Stuks	bj 1984				200				20.744																				30.825	38.529
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		200	Prioriteit 4 Defecte lampen	200																									200
I2767 Inspectie NEN 2767			83	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			83	Stuks	2017	20 jaar	231						20.744																				30.825	38.329
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw met spiegelrooster 2x36 W TL	3	3	5	Stuks	bj 1984			Bevinden zich op de tribune.					1.230																				1.827	2.272
V Vervangen			5	Stuks	2017	20 jaar	227						1.230																				1.827	2.272
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, montagebalk 2x36 W	1	3	7	Stuks	bj 2010			Bevinden zich in materiaalopslag, scheidsrechters en cv ruimten.																		1.106								790
V Vervangen			7	Stuks	2030	20 jaar	113																			1.106								790
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, montagebalk 2x58 W	1	3	6	Stuks	bj 2010			Bevinden zich in materiaalopslag in sportzaal en nabij cv ruimte.																		1.116								797
V Vervangen			6	Stuks	2030	20 jaar	133																			1.116								797
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw bulleye 1x60 W	3	3	2	Stuks	bj 1984			Bevinden zich in sportzaal.					103																				152	190
V Vervangen			2	Stuks	2017	20 jaar	47,40						103																				152	190
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, waterdicht 1x58 W	1	3	2	Stuks	bj 2010			Bevinden zich in kleedkamers.																		422								302
V Vervangen			2	Stuks	2030	20 jaar	151																			422								302
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw met opalen kap 2x58 W TL	3	3	2	Stuks	bj 1984			Bevindt zich o.a. in kleedkamer 3 en 4.					411																				610	759
V Vervangen			2	Stuks	2017	20 jaar	190						411																				610	759
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur met gloeilamp lichtbron vierkant en rond	3	3	7	Stuks	bj 1984			Bevinden zich o.a. in de toiletten van de kleedkamers.	25				533																				793	1.011
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		25,00	Prioriteit 5 Beschadigde beschermkappen en roosters	25																									25
I2767 Inspectie NEN 2767			7	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			7	Stuks	2017	20 jaar	70,40						533																				793	986
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw 1x20 / 50 W / 12 V	3	3	47	Stuks	bj 2010			Bevinden zich in doucheruimten. Prijs is incl. trafo's.	100																	5.777								4.226
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		100	Prioriteit 4 Defecte lampen Prioriteit 6 Geen deugdelijke bevestiging of ontbreken van bevestigingsmiddel	100																									100
I2767 Inspectie NEN 2767			47	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			47	Stuks	2030	20 jaar	87,78																			5.777								4.126
631130 Verlichtingsarmaturen Bewegingsmelder, inbouw	4	3	6	Stuks	bj 2010			Bevinden zich o.a. in de doucheruimten.	250																	1.050								1.000
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		250	Prioriteit 3 Beschadiging in de vorm van deuken	250																									250
I2767 Inspectie NEN 2767			6	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			6	Stuks	2030	20 jaar	125																			1.050								750
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, montagebalk 1x58W	1	3	1	Stuks	bj 2010			Bevindt zich in kleedkamer 2.																		249								178
V Vervangen			1	Stuks	2030	20 jaar	178																			249								178
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw met opalen kap 2x36 W TL	3	3	1	Stuks	bj 1984			Bevindt zich o.a. in kleedkamer 2.					205																				305	380
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	190						205																				305	380
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, waterdicht 1x36 W	1	3	1	Stuks	bj 2010			Bevinden zich in scheidsrechters ruimten.																		211								151
V Vervangen			1	Stuks	2030	20 jaar	151																			211								151
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw opalen of prismakap 1x36 W	3	3	1	Stuks	bj 1984			Bevindt zich in scheidsrechters ruimten.					101																				150	187
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	93,28						101																				150	187
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw met opalen kap 2x36 W TL	1	3	1	Stuks	bj 2010			Bevindt zich in kleedkamer 1.																		266								190
V Vervangen			1	Stuks	2030	20 jaar	190																			266								190
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw spiegelrooster / lammel 1x36 W	3	3	1	Stuks	bj 1984			Bevindt zich in kleedkamer 1.					269																				399	496
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	248						269																				399	496
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw schroefballon	5	3	1	Stuks	bj 1984			Bevindt zich in de werkkast.	25				40																				60	100
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		25,00	Prioriteit 6 Ontbrekende beschermkap of rooster	25																									25
I2767 Inspectie NEN 2767			1	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	37,40						40																				60	75
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw opalen of prismakap 2x18 W	4	3	7	Stuks	bj 1984			Bevinden zich in de gang nabij de kleedkamers.	250				1.067																				1.585	2.221
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		250	Prioriteit 5 Beschadigde beschermkappen en roosters	250																									250
I2767 Inspectie NEN 2767			7	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			7	Stuks	2017	20 jaar	141						1.067																				1.585	1.971
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw met spiegelrooster 2x36 W TL	3	3	1	Stuks	bj 1984			Bevindt zich boven de trap naar de tribune.					246																				365	454
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	227						246																				365	454
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw opalen of prismakap 1x18 W	3	3	6	Stuks	bj 1984			Bevinden zich in de heren en dames toiletten.					720																				1.069	1.330
V Vervangen			6	Stuks	2017	20 jaar	111						720																				1.069	1.330
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, waterdicht 1x18 W	1	3	3	Stuks	bj 2010			Bevindt zich in heren toilet en kantine.																		423								302
V Vervangen			3	Stuks	2030	20 jaar	101																			423								302
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw 1x7 W opaalkap	5	3	1	Stuks	bj 1984			Bevindt zich in Miva toilet.	25				83																				123	179
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		25,00	Prioriteit 6 Ontbrekende beschermkap of rooster	25																									25
I2767 Inspectie NEN 2767			1	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	76,78						83																				123	154
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw spiegelrooster / lammel 1x58 W	3	3	1	Stuks				Bouwjaar is onbekend. Bevindt zich in beheerder ruimte.					269																				399	496
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	248						269																				399	496
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw prismakap 1x58 W	3	3	1	Stuks				Bouwjaar is onbekend. Bevindt zich in beheerder ruimte.					269																				399	496
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	248						269																				399	496
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw halogeenstraler 500 W	2	3	3	Stuks	bj 2003														640															525
V Vervangen			3	Stuks	2023	20 jaar	175												640															525
631130 Verlichtingsarmaturen Wandarmatuur, opbouw gloeilamp 1x100 W	3	3	5	Stuks	bj 1984			Bevinden zich in de kantine.					527																				783	974
V Vervangen			5	Stuks	2017	20 jaar	97,40						527																				783	974
631130 Verlichtingsarmaturen Pendelarmatuur, opbouw gloeilamp 1x125 W	1	3	5	Stuks	bj 2003			Bevinden zich boven de bar in de kantine.	15				581																				864	1.089
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		15,00	Prioriteit 4 Defecte lampen	15																									15
I2767 Inspectie NEN 2767			5	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			5	Stuks	2017	20 jaar	107						581																				864	1.074
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw 1x20 / 50 W / 12 V nabij bar	3	3	9	Stuks				Bouwjaar is onbekend. Prijs is incl. trafo's.																		1.106								790
V Vervangen			9	Stuks	2030	20 jaar	87,78																			1.106								790
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw 1x20 / 35 / 50 W / 12 V in aanbouw	2	3	5	Stuks	bj 2003			Prijs is incl. trafo's.											535															439
V Vervangen			5	Stuks	2023	20 jaar	87,78												535															439
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw 1x20 / 35 / 50 W / 12 V in aanbouw	2	3	8	Stuks	bj 2003			Met sierafdekking. Prijs is incl. trafo's.											954															782
V Vervangen			8	Stuks	2023	20 jaar	97,78												954															782
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw 2x18 W spiegelreflex PL	2	3	18	Stuks	bj 2003			Bevinden zich in de aanbouw en bar.											4.610															3.782
V Vervangen			18	Stuks	2023	20 jaar	210												4.610															3.782
631130 Verlichtingsarmaturen Pendelarmatuur, opbouw gloeilamp 1x100 W	2	3	2	Stuks	bj 2003			Bevinden zich boven de tafel in de aanbouw.											262															215
V Vervangen			2	Stuks	2023	20 jaar	107												262															215
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, inbouw met lamelrooster 4x18 W TL in vergaderruimte	2	3	8	Stuks	bj 2003														3.328															2.730
V Vervangen			8	Stuks	2023	20 jaar	341												3.328															2.730
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, waterdicht 2x36 W in keuken	2	3	4	Stuks	bj 2003														735															603
V Vervangen			4	Stuks	2023	20 jaar	151												735															603
6330 Bijzonder, onbewaakt, algemeen (verzamelniveau)													5.412																				8.042	10.000
633000 Algemeen Digitaal Scorebord	3	3	1	Stuks	bj 1984			Prijs is een inschatting!					5.412																				8.042	10.000
V Vervangen			1	post	2017	20 jaar	5.000						5.412																				8.042	10.000
6354 Calamiteiten, centraal, 24V									215				3.167														1.686						2.844	6.067
635410 Noodverlichtingsarmaturen Noodverlichtingsarmaturen; opbouw 1x18 W TL	3	3	6	Stuks				Bouwjaar is onbekend.					1.253														1.686							2.315
V Vervangen			6	Stuks	2017	15 jaar	193						1.253														1.686							2.315
635410 Noodverlichtingsarmaturen Noodverlichtingarmaturen opbouw 1x8 W; Van Lien	4	3	11	Stuks				Bouwjaar is onbekend.	80				1.108																				1.646	2.127
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		80,00	Prioriteit 5 Geen deugdelijke bevestiging of ontbreken van bevestigingsmiddel Prioriteit 1 Ontbrekende pictogrammen Prioriteit 1 Verlichtingssterkte onvoldoende	80																											80
I2767 Inspectie NEN 2767			11	Stuks	2013		0,00																											

2GAP-001-01 SPORTHAL RHOON

C= aangetroffen conditie

GC= gewenste condtie

Onderdeel	C	GC	Aantal	Eenheid	Start	Cyclus	Eenheidsprijs	Opmerkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Contant
V Vervangen			11	Stuks	2017	20 jaar	93,06						1.108																				1.646	2.047
635410 Noodverlichtingsarmaturen Noodverlichtingarmaturen opbouw 1x8 W; Famostar	3	3	8	Stuks				Bouwjaar is onbekend.	135				806																				1.197	1.624
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		135	Prioriteit 1 Geen deugdelijke bevestiging of ontbreken van bevestigingsmiddel Prioriteit 1 Beschadigde beschermkap of rooster	135																											135
I2767 Inspectie NEN 2767			8	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			8	Stuks	2017	20 jaar	93,06						806																				1.197	1.489
64 Communicatie									125				8.028	550				1.076			1.147	645		610					1.344	2.119				13.098
6424 Overdracht van geluid/spraak, geluiddistributie									125				7.048											610										7.090
642400 Geluidsinstallaties Luidsprekers inbouw	3	3	14	Stuks	bj 1984			Bevinden zich in de sportzaal en tribune.					1.717																					1.586
V Vervangen			14	Stuks	2017	25 jaar	113						1.717																					1.586
642400 Geluidsinstallaties Luidsprekerbox opbouw in sportzaal	3	3	2	Stuks	bj 1984								619																					572
V Vervangen			2	Stuks	2017	25 jaar	286						619																					572
642400 Geluidsinstallaties Luidsprekerhoorn opbouw	3	3	1	Stuks	bj 1984			Bevindt zich in de berging van de sportzaal.					113																					104
V Vervangen			1	Stuks	2017	25 jaar	104						113																					104
642400 Geluidsinstallaties Luidsprekerbox opbouw	4	3	7	Stuks	bj 1984			Bevinden zich o.a. in de kleedkamers.	125				776																					842
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		125	Prioriteit 1 Beschadigde Luidsprekers of signaalgevers	125																									125
I2767 Inspectie NEN 2767			7	Stuks	2013	39 jaar	0,00																											
V Vervangen			7	Stuks	2017	25 jaar	102						776																					717
642400 Geluidsinstallaties Luidsprekerbox opbouw met volumeregeling	3	3	2	Stuks	bj 1984			Bevinden zich o.a. in de scheidsrechters ruimten.					287																					265
V Vervangen			2	Stuks	2017	25 jaar	132						287																					265
642400 Geluidsinstallaties Luidsprekerbox pendel 3 speakers in algemene hal / kantine	3	3	1	post	bj 1984			Prijs is een inschatting.					2.706																					2.500
V Vervangen			1	post	2017	25 jaar	2.500						2.706																					2.500
642400 Geluidsinstallaties Luidsprekers inbouw	1	3	4	Stuks	bj 2003			Bevinden zich in de aanbouw.																610										453
V Vervangen			4	Stuks	2028	25 jaar	113																	610										453
642400 Geluidsinstallaties Microfoon zwanenhals (tafelstatief) Philips SM25	3	3	2	Stuks	bj 1984								236																					218
V Vervangen			2	Stuks	2017	25 jaar	109						236																					218
642400 Geluidsinstallaties Meng / eindversterker Philips SM25	3	3	1	post	bj 1984			Prijs is een inschatting.					595																					550
V Vervangen			1	post	2017	25 jaar	550						595																					550
6431 Overdracht van beelden, gesloten televisiecircuits													271	550				1.076			317	645							371	2.119				4.045
643110 Cctv-binnencamera's met leidingen Binnencamera vast opgesteld; Elro	1	3	2	Stuks	bj 2010													478												606				800
V Vervangen			2	Stuks	2022	12 jaar	200											478												606				800
643110 Cctv-binnencamera's met leidingen Binnencamera dome; Honeywell	1	3	2	Stuks	bj 2010													598												758				1.000
V Vervangen			2	Stuks	2022	12 jaar	250											598												758				1.000
643120 Cctv-monitoren Monitor kleur (slave) Samsung	1	3	1	Stuks	bj 2010			Bevindt zich in de kantine.						550								645								755				1.495
V Vervangen			1	Stuks	2018	8 jaar	498							550								645								755				1.495
643120 Cctv-monitoren Monitor flat panel B&Q Hdmi	2	3	1	Stuks	bj 2009			Bevindt zich in beheerders ruimte.					271								317								371					750
V Vervangen			1	post	2017	8 jaar	250						271								317								371					750
6432 Overdracht van beelden, beeldreproductie													708								830								973					1.964
643200 Centrale opnameapparatuur Samsung digitale videorecorder	2	3	1	Stuks	bj 2009								708								830								973					1.964
V Vervangen			1	Stuks	2017	8 jaar	655						708								830								973					1.964
65 Beveiliging									378	257			7.682	278			295	301			9.717	325			345	352		6.735	374	381			1.979	24.497
6511 Brand, detectie en alarmering										257				278				301			9.397	325				352				381				8.919
651110 Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) Handbrandmelders	1	3	7	Stuks	bj 2010																2.788													2.198
V Vervangen			7	Stuks	2025	15 jaar	314	incl. bekabeling.													2.788													2.198
651110 Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) Slow - whoop incl 100 mtr bekabeling	1	3	13	Stuks	bj 2010																3.391													2.674
V Vervangen			13	Stuks	2025	15 jaar	206														3.391													2.674
651110 Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) Optische signaalgever opbouw rood	1	3	2	Stuks	bj 2010																47													37
V Vervangen			2	Stuks	2025	15 jaar	18,70														47													37
651110 Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) Brandmeldinstallatie/ontruimingsinstallatie	1	3	1	Stuks	bj 2010					257				278				301			3.173	325				352				381				4.009
P Preventief Accu's			2	Stuks	2014	4 jaar	126			257				278				301				325				352				381				1.509
V Vervangen			1	post	2025	15 jaar	2.500														3.173													2.500
6521 Braak, detectie en alarmering									378				5.227				295				319				345			6.735	374				405	11.134
652110 Alarminstallatie Magneetcontact opb bedraad	3	3	5	Stuks				Bouwjaar is onbekend.					655															881						1.210
V Vervangen			5	Stuks	2017	15 jaar	121						655															881						1.210
652110 Alarminstallatie Bewegingsmelder inbraak longbeam 60 mtr incl zender en ontvanger	3	3	2	Stuks				Bouwjaar is onbekend. Bevindt zich in de sportzaal en de gang nabij de kleedkamers.					1.571															2.114						2.902
V Vervangen			2	Stuks	2017	15 jaar	725						1.571															2.114						2.902
652110 Alarminstallatie Bewegingsmelder inbraak	3	3	5	Stuks				Bouwjaar is onbekend.					1.634															2.199						3.020
V Vervangen			5	Stuks	2017	15 jaar	302						1.634															2.199						3.020
652110 Alarminstallatie Code bediendeel display	3	3	2	Stuks				Bouwjaar is onbekend.					495															667						915
V Vervangen			2	Stuks	2017	15 jaar	229						495															667						915
652110 Alarminstallatie Alarmcentrale Chubb	4	3	2	Stuks				Bouwjaar is onbekend.	378				922				295				319				345			874	374				405	3.087
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		126	Prioriteit 1 Van een centrale knippert het rode led	126																									126
I2767 Inspectie NEN 2767			2	Stuks	2013		0,00																											
P Preventief Accu's			2	Stuks	2013	4 jaar	126	Bouwjaar is onbekend.	252				272				295				319				345				374				405	1.761
V Vervangen			2	Stuks	2017	15 jaar	300						649															874						1.200
6541 Sociale alarmering, nooddetectie; gesloten systemen													2.405																				3.574	4.444
654100 Signalering invalidetoiletten Signalering mindervalidetoiletten (Miva)	3	3	2	Stuks	bj 1984			Bevindt zich in kleedkamer 4 en in de algemene hal.					2.405																				3.574	4.444
V Vervangen			2	Stuks	2017	20 jaar	1.111						2.405																				3.574	4.444
73 Vaste keukenvoorzieningen													14.277																				21.213	26.380
7311 Standaard, keukenmeubilering													704																				1.045	1.300
731100 Keukenmeubilering RVS aanrechtblad met knijpdouche	3	3	1	post	bj 1984								704																				1.045	1.300
V Vervangen			1	post	1984	20 jaar	650						704																				1.045	1.300
7312 Standaard, keukenapparatuur													13.574																				20.170	25.080
731230 Afzuigkappen keukenvoorziening Afzuigkap / vetvang < 2 m²/s	3	3	1	Stuks	bj 1984								13.574																				20.170	25.080
V Vervangen			1	Stuks	2004	20 jaar	12.540						13.574																				20.170	25.080
74 Vaste sanitaire voorzieningen									249				17.829	9.322				1.006						11.363										25.463	30.262
7411 Standaard, sanitaire toestellen; normaal									200				15.067	8.456				540						10.308										21.359	43.161
741110 Toiletten Toiletcombinatie porselein met laagreservoir (kunststof), incl closetzitting (met of zonder deksel)	3	3	9	Stuks	bj 1984								5.911																				8.783	10.921
V Vervangen			9	Stuks	2017	20 jaar	607						5.911																				8.783	10.921
741120 Urinoirs Urinoir porselein met drukspoeler	3	3	4	Stuks	bj 1984								2.352																				3.495	4.346
V Vervangen			4	Stuks	2017	20 jaar	543						2.352																				3.495	4.346
741130 Wastafels Wastafelcombinatie porselein met koudwaterkraan	3	3	10	Stuks	bj 1984								4.365																				6.486	8.065
V Vervangen			10	Stuks	2017	20 jaar	403						4.365																				6.486	8.065
741130 Wastafels Fonteincombinatie porselein met koudwaterkraan	4	3	4	Stuks	bj 1984				200				1.746																				2.595	3.426
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		200	Prioriteit 6 Geen deugdelijke bevestiging, leksporen sifon.	200																									200
V Vervangen			4	Stuks	2017	20 jaar	403						1.746																				2.595	3.226
741140 Uitstortgootsteenen Uitstortgootsteen plaatstaal	2	3	1	Stuks															540															443
V Vervangen			1	Stuks	2023	20 jaar	443												540															443
741140 Uitstortgootsteenen Uitstortgootsteen porselein	3	3	1	Stuks	bj 1984								693																					640
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	640						693																					640
741150 Douches Douchegamituur	2	3	23	Stuks	bj 2008									8.456										10.308										15.318
V Vervangen			23	Stuks	2018	10 jaar	333							8.456										10.308										15.318
7412 Standaard, sanitaire toestellen; aangepast													2.072																				3.079	3.828
741200 Invalidetoiletten Invalide toiletcombinatie porselein met laagreservoir (porselein), incl closetzitting (met of zonder	3	3	2	Stuks	bj 1984								2.072																				3.079	3.828
V Vervangen			2	Stuks	2017	20 jaar	645						1.396																				2.075	2.580
V Vervangen			4	Stuks	2017	20 jaar	156						676																				1.004	1.249
7413 Standaard, accessoires									49				690	866										1.055									1.025	2.891
741300 Accessoires Spiegel	2	3	13	Stuks	bj 1984				49				690																				1.025	1.323
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		49,00	Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit niet aantast	49																									49
V Vervangen			13	Stuks	2017	20 jaar	49,00						690																				1.025	1.274
741300 Accessoires Handdoek- / Zeep- / WC-automaat	2	3	16	Stuks										866										1.055										1.568
V Vervangen			16	Stuks	2018	10 jaar	49,00							866										1.055										1.568
7490 Sanitair overig																			466															382
749010 Kranen Keukenmengkraan	2	3	2	Stuks	bj 0														466															382
V Vervangen			2	Stuks	2023	20 jaar	191												466															382
NIVO-01 EERSTE VERDIEPING									28.555	404	412	954	13.103	437	492	455	464	1.074	1.544	492	554	512	523	8.717	544	4.039	624	577	1.883	1.362	6.657	624	1.207	65.973
32 Binnenwandopening									41			533			46			601			52			677			58			762			65	2.214
3240 Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau)									41			533			46			601			52			677			58			762			65	2.214
324001 Hout Kastdeuren en deur wedstrijdhok	3	3	3	Stuks	bj 1984				41			533			46			601			52			677			58			762			65	2.214
H Hang / sluitwerk			3	Stuks	2013	3 jaar	13,57		41			43			46			49			52			55			58			62			65	366
I2767 Inspectie NEN 2767			3	Stuks	2013		0,00																											
S Schilderen			3	Stuks	2016	6 jaar	154					490						552						622						700				1.848
34 Balustrades en leuningen									1.631										1.062										1.294					3.373
3410 Balustrades, algemeen (verzamelniveau)									1.631										1.062										1.294					3.373
341001 Hout Banken en leuningen	4	3	70	m²	bj 1984				760																									760
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		150	Prioriteit 1 Beschadiging	150																									150
I2767 Inspectie NEN 2767			70	m²	2013		0,00																											
S Schilderen			70	m²	2013		8,71		610																									610
341005 Staal Balustrade en trapleuning	4	3	100	m²	bj 2013				871										1.062										1.294					2.613
I2767 Inspectie NEN 2767			100	m²	2013		0,00																											
S Schilderen			100	m²	2013	10 jaar	8,71		871										1.062										1.294					2.613
43 Vloerafwerkingen									5.578															7.507										11.159
4320 Niet verhoogd, algemeen									5.578															7.507										11.156

2GAP-001-01 SPORTHAL RHOON

C= aangetroffen conditie

GC= gewenste condtie

Onderdeel	C	GC	Aantal	Eenheid	Start	Cyclus	Eenheidsprijs	Opmerkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Contant
432017 Linoleum Tribune	4	3	110	m²	bj 1984				5.578															7.507										11.156
I2767 Inspectie NEN 2767			110	m²	2013		0,00		5.578																									
V Vervangen			110	m²	2013	15 jaar	50,71																	7.507										11.156
57 Luchtbehandeling									21.230	404	412	420	11.686	437	446	455	464	473	483	492	502	512	523	533	544	3.852	566	577	588	600	6.657	624	637	47.399
5731 Centrale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie																										3.298								2.355
573110 Centrale mechanische afzuiginstallatie Boxventilator < 0,1 m³/s	1	3	3	Stuks	bj 2010			T.b.v. kleedkamers.																		3.298								2.355
V Vervangen			3	Stuks	2030	20 jaar	785																			3.298								2.355
5752 Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning													11.257																		6.045			14.310
575220 Luchtkanalen Luchtkanalen plaatstaal met ingebouwde componenten; algemeen	1	3	230	m² BVO	bj 2010			T.b.v. kleedruimten.																							6.045			3.910
V Vervangen			230	m² BVO	2035	25 jaar	17,00																								6.045			3.910
575220 Luchtkanalen Luchtkanalen plaatstaal met ingebouwde componenten; algemeen	3	3	800	m² BVO	bj 1984			T.b.v. sporthal.					11.257																					10.400
V Vervangen			800	m² BVO	2017	25 jaar	13,00						11.257																					10.400
5771 Centrale luchtbehandeling, luchtbehandelingsinstallatie									21.230	404	412	420	429	437	446	455	464	473	483	492	502	512	523	533	544	554	566	577	588	600	612	624	637	30.734
577140 luchtbehandelingskast Ibk, lk, f, v, k, b, wtw Luchtbehandelingkast V+WTW1 - 3 m³/s	4	3	2	Stuks	bj 1984				21.230	404	412	420	429	437	446	455	464	473	483	492	502	512	523	533	544	554	566	577	588	600	612	624	637	30.734
C Integrale vervanging n.a.v. NEN2767			1	post	2013		0,00	Prioriteit 4 Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd. Advies: units integraal vervangen.																										
P Preventief			2	Stuks	2014	1 jaar	198			404	412	420	429	437	446	455	464	473	483	492	502	512	523	533	544	554	566	577	588	600	612	624	637	9.504
V Vervangen			2	Stuks	2013	25 jaar	10.615		21.230																									21.230
63 Verlichting									75				1.417													186							505	1.831
6311 Standaard, onbewaakt, 220/230 v									75				1.417													186							505	1.831
631110 lichtgroepenkasten licht verdeelinrichtingen; L3 (leidingschacht achter tribune)	4	3	1	post	bj 1984			Bestaat uit: 1 x hoofdschakelaar 63A, 4 x KII 230V groep, 2 x KII 400V groep.	75				1.077																					1.070
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		75,00	Prioriteit 3 Geen waarschuwingsteken op deur Prioriteit 4 Geen tekeningen / schema's aanwezig Prioriteit 2 Er ontbreken twee schroefkoppen	75																									75
I2767 Inspectie NEN 2767			1	post	2013		0,00																											
V Vervangen			1	post	2017	30 jaar	995						1.077																					995
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, opbouw bulleye 1x60 W	3	3	4	Stuks	bj 1984			Bevinden zich in de leidingschacht achter de tribune.					249																				369	459
V Vervangen			4	Stuks	2017	20 jaar	57,40						249																				369	459
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, montagebalk 2x58 W	1	3	1	Stuks	bj 2010			Bevinden zich in de omroepruimte in de sportzaal.																		186								133
V Vervangen			1	Stuks	2030	20 jaar	133																			186								133
631130 Verlichtingsarmaturen Armatuur, montagebalk 1x18 W	3	3	1	Stuks				Bouwjaar is onbekend. Bevinden zich in de leidingschacht achter de tribune.					91																				135	168
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	84,22						91																				135	168
NIVO-01TRI BEGANE GROND TECHNISCHE RUIMTEN									870	173	177	361	14.277	6.820	1.357	391	199	203	21.218	423	216	220	3.347	13.745	233	238	243	5.015	253	258	263	536	15.582	68.127
51 Warmteopwekking									170	173	177	361	184	188	191	391	199	203	17.004	423	216	220	224	458	233	238	243	495	253	258	263	536	273	19.049
5114 Lokaal, schoorstenen/kanalen (niet bouwkundig)																			607															498
511400 Algemeen Gecombineerde ketel/gasaafvoer - verbrandingsluchttoevoer	1	3	2	Stuks	bj 2008														607															498
V Vervangen			2	Stuks	2023	15 jaar	249												607															498
5121 Centraal, gasvormige brandstoffen									170	173	177	361	184	188	191	391	199	203	16.397	423	216	220	224	458	233	238	243	495	253	258	263	536	273	18.551
512110 Atmosferische gasketels Gaswandketel HR gesloten zonder tapwater 115 kW	1	3	2	Stuks	bj 2008				170	173	177	361	184	188	191	391	199	203	13.496	423	216	220	224	458	233	238	243	495	253	258	263	536	273	16.171
PI Periodieke inspectie			2	Stuks	2016	4 jaar	85,00						180			195				211				229								268		1.020
PO Periodiek onderhoud			2	Stuks	2013	1 jaar	85,00		170	173	177	180	184	188	191	195	199	203	207	211	216	220	224	229	233	238	243	248	253	258	263	268	273	4.250
V Vervangen			2	Stuks	2023	15 jaar	5.451												13.289															10.901
512110 Atmosferische gasketels Cascade opstelling 2 ketels (excl ketels)	1	3	1	Stuks	bj 2008														2.901															2.380
V Vervangen			1	Stuks	2023	15 jaar	2.380												2.901															2.380
53 Water																			673				827	12.233										10.268
5320 Verwarmd tapwater, algemeen																			673				827											1.179
532020 Pompen , warm-tapwaterinstallaties Pomp warm - tapwaterinstallaties, inbouw brons / messing 3 / 4" - 20 mm	1	3	1	Stuks	bj 2008			Recirculatie											673															552
V Vervangen			1	Stuks	2023	15 jaar	552												673															552
532020 Pompen , warm-tapwaterinstallaties Pomp warm - tapwaterinstallaties, inbouw brons / messing 1" - 25 mm	1	3	1	Stuks	bj 2012			Transportpomp															827											627
V Vervangen			1	Stuks	2027	15 jaar	627																827											627
5322 Verwarmd tapwater, indirect verwarmd met voorraad																								8.401										6.242
532200 Voorraadboilers indirect verwarmd Voorraadboiler indirect verwarmd, 500 liter	1	3	1	Stuks	bj 2008																			8.401										6.242
V Vervangen			1	Stuks	2028	20 jaar	6.242																	8.401										6.242
5323 Verwarmd tapwater, doorstroom; direct verwarmd																								3.832										2.847
532300 Doorstroomapparaten Doorstroomapparaat; TSA	1	3	1	Stuks	bj 2008																			3.832										2.847
V Vervangen			1	Stuks	2028	20 jaar	2.847																	3.832										2.847
56 Warmtedistributie									300				3.358		1.166				3.541				2.295					4.520						12.185
5610 Water, algemeen (verzamelnivéau)									300				3.358		1.166				3.541				2.295					4.520						12.185
561020 Verdeler/verzamelaar cv-installatie Verdeler / verzamelaar cv - installatie; algemeen	3	3	1	Stuks	bj 1984			10 aansl./4 groeps							1.166																			1.035
V Vervangen			1	post	2019	35 jaar	1.035								1.166																			1.035
561030 Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat Drukexpansievat 80 liter	1	3	1	Stuks	bj 2008														529															434
V Vervangen			1	Stuks	2023	15 jaar	434												529															434
561040 Circulatiepompen warmtedistributie Circulatiepomp warmtedistributie, inbouw standaard 1" - 25 mm	1	3	2	Stuks	bj 2008			Ketelpomp											965															792
V Vervangen			2	Stuks	2023	15 jaar	396												965															792
561040 Circulatiepompen warmtedistributie Circulatiepomp warmtedistributie, inbouw elektronisch toerental 50 mm	1	3	1	Stuks	bj 2008			Transportpomp											2.047															1.680
V Vervangen			1	Stuks	2023	15 jaar	1.680												2.047															1.680
561040 Circulatiepompen warmtedistributie Circulatiepomp warmtedistributie, inbouw standaard 1 1/2" - 40 mm	1	3	1	Stuks	bj 0			Radiatoren					735															990						1.359
V Vervangen			1	Stuks	2017	15 jaar	679						735															990						1.359
561040 Circulatiepompen warmtedistributie Circulatiepomp warmtedistributie, inbouw elektronisch toerental 32 mm	1	3	2	Stuks	bj 2012			Luchtverhitter(s)															2.295											1.739
V Vervangen			2	Stuks	2027	15 jaar	870																2.295											1.739
561060 Regelklappen + stelmotoren warmtedistributie Regelklep+stelmotor warmtedistributie NW32	3	3	2	Stuks	bj 1984				300				2.623															3.530						5.147
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		300	Prioriteit 6 Lekkage van klephuis en/of as	300																									300
V Vervangen			2	Stuks	2017	15 jaar	1.212						2.623															3.530						4.847
57 Luchtbehandeling									100				432																					499
5771 Centrale luchtbehandeling, luchtbehandelingsinstallatie									100				432																					499
577160 Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal Buitenluchtrooster	3	3	1	Stuks	bj 1984				100				432																					499
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		100	Prioriteit 6 Corrosie	100																									100
V Vervangen			1	Stuks	2017	25 jaar	399						432																					399
58 Regeling klimaat en sanitair									300				10.302	6.632										1.055									15.309	26.126
5820 Centrale melding, meting en sturing, algemeen									300				10.302	6.632										1.055									15.309	26.126
582010 Regelingkasten klimaat centraal Regelpaneel	4	3	1	Stuks	bj 1984			Bevat; -Canvax, MG315/316 -Remeha Rematic MC	300				10.302																				15.309	19.335
C Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767			1	post	2013		300	Prioriteit 6 Overvolle bedradinggoot Brommend relais	300																									300
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	9.518						10.302																				15.309	19.035
582020 Autonome onderstations Autonoom onderstation; legionellapreventie	2	3	3	Stuks	bj 2007									6.632																				6.007
V Vervangen			3	Stuks	2018	20 jaar	2.002							6.632																				6.007
582020 Autonome onderstations Autonoom onderstation; boiler	1	3	1	Stuks	bj 2008																			1.055										784
V Vervangen			1	Stuks	2028	20 jaar	784																	1.055										784
NIVO-D DAK									117.117	202	206	1.167	646	219	1.239	227	232	1.315	12.343	246	18.533	256	261	1.480	272	277	1.571	288	63.960	1.667	306	312	1.769	195.770
47 Dakafwerkingen									116.919			957			1.016			1.078	12.102		1.144			1.214			1.288		63.665	1.367			1.451	176.908
4711 Afwerkingen, vlakke dakafwerkingen									43.054			957			1.016			1.078	12.102		1.144			1.214			1.288		63.665	1.367			1.451	103.043
47110 Bitumen sporthal en gang	4	3	820	m²	bj 1984			Dak gang geïnspecteerd dak sporthal is aanname	42.845			957			1.016			1.078			1.144			1.214			1.288		63.665	1.367			1.451	92.906
I Inspectie			820	m²	2016	3 jaar	1,10					957			1.016			1.078			1.144			1.214			1.288			1.367			1.451	7.216
I2767 Inspectie NEN 2767			820	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			820	m²	2013	20 jaar	52,25		42.845																				63.665					85.690
471110 Bitumen Dak aanbouw	4	3	190	m²	bj 2003				209										12.102															10.137
I Inspectie			190	m²	2013		1,10		209																									209
I2767 Inspectie NEN 2767			190	m²	2013		0,00																											
V Vervangen			190	m²	2023	20 jaar	52,25												12.102															9.928
4712 Afwerkingen, hellende dakafwerkingen									73.865																									73.865
471205 Staal Damwand dakplaten	5	3	850	Stuks	bj 1984				73.865																									73.865
I2767 Inspectie NEN 2767			850	Stuks	2013		0,00																											
V Vervangen			850	Stuks	2013	30 jaar	86,90		73.865																									73.865
57 Luchtbehandeling									198	202	206	210	646	219	223	227	232	237	241	246	17.389	256	261	266	272	277	283	288	294	300	306	312	318	18.862
5752 Centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie met warmteterugwinning																					3.675													2.898
575220 Luchtkanalen Luchtkanalen plaatstaal met ingebouwde componenten; algemeen	2	3	126	m² BVO	bj 0			T.b.v. kleedruimten.													3.675													2.898
V Vervangen			126	m² BVO	2025	25 jaar	23,00														3.675													2.898
5771 Centrale luchtbehandeling, luchtbehandelingsinstallatie									198	202	206	210	646	219	223	227	232	237	241	246	13.713	256	261	266	272	277	283	288	294	300	306	312	318	15.964
577140 luchtbehandelingskast Ibk, lk, f, v, k, b, wtw Luchtbehandelingkast V+WTW1 - 3 m³/s	2	3	1	Stuks	bj 0				198	202	206	210	214	219	223	227	232	237	241	246	13.713	256	261	266	272	277	283	288	294	300	306	312	318	15.565
P Preventief			1	Stuks	2013	1 jaar	198		198	202	206	210	214	219	223	227	232	237	241	246	251	256	261	266	272	277	283	288	294	300	306	312	318	4.950
V Vervangen			1	Stuks	2025	25 jaar	10.615														13.462													10.615
577160 Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal RVS afblaaskap	3	3	1	Stuks	bj 1984								432																					399
V Vervangen			1	Stuks	2017	25 jaar	399						432																					399
TER TERREIN									420				4.701		473	2.585					533					3.151	600						7.661	15.286
63 Verlichting													3.889																				5.779	7.186
6354 Calamiteiten, centraal, 24V													101																				150	186
635410 Noodverlichtingsarmaturen Noodverlichtingarmaturen opbouw 1x8 W; Van Lien	3	3	1	Stuks				Bouwjaar is onbekend.					101																				150	186
V Vervangen			1	Stuks	2017	20 jaar	93,06						101																				150	186
6375 Bijzonder, reclame, 1kv en hoger													3.789																				5.630	7.000
637500 1kV en hoger NEON verlichting "Sporthal Rhoon"	3	3	1	Stuks				Bouwjaar is onbekend. Prijs is een inschatting.					3.789																				5.630	7.000
V Vervangen			1	post	2017	20 jaar	3.500						3.789																				5.630	7.000

2GAP-001-01 SPORTHAL RHOON

C= aangetroffen conditie

GC= gewenste condtie

Onderdeel	C	GC	Aantal	Eenheid	Start	Cyclus	Eenheidsprijs	Opmerkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Contant
90 Terrein									420				812		473	2.585					533					3.151	600						1.882	8.100
9040 Terreinafwerkingen, algemeen (verzamelniveau)									420						473						533						600						676	2.100
904002 Beton Trottoir	3	3	300	m^2	tj 1984				420						473						533						600						676	2.100
I2767 Inspectie NEN 2767			300	m^2	2013		0,00																											
P Herstraten uitgekomen stenen.			30	m^2	2013	6 jaar	14,00		420						473						533						600						676	2.100
9063 Elektrotechnisch, lichtvoorzieningen													812																				1.206	1.500
906320 Armaturen buitenverlichting Verstraler halogeen met bewegingssensor	3	3	2	Stuks				Bouwjaar is onbekend.					162																				241	300
V Vervangen			2	Stuks	2017	20 jaar	75,00						162																				241	300
906320 Armaturen buitenverlichting Wandarmaturen; Defa	3	3	4	Stuks				Bouwjaar is onbekend.					649																				965	1.200
V Vervangen			4	pcst	2017	20 jaar	150						649																				965	1.200
9064 Elektrotechnisch, communicatievoorzieningen																2.585										3.151								4.500
906420 Cctv-buitencamera's met leidingen Buitencamera's	1	3	5	Stuks	tj 2010											2.585										3.151								4.500
V Vervangen			5	Stuks	2020	10 jaar	450									2.585										3.151								4.500